Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger

Anleitungen - ABBAU

1. Abbau Wasserinstallation

- Um ein sicheres und trockenes Arbeiten beim Öffnen von unter Druck stehenden Schlauchanschlüssen zu gewährleisten, ist die folgende Reihenfolge strikt einzuhalten:

  - **Schritt 1 - Gebäude-Zuwasserhahn schließen:** Drehen Sie zuerst den Hauptwasserhahn am Gebäude zu, um die Wasserzufuhr zum Schlauch zu unterbrechen und den Druckaufbau zu stoppen.

  - **Schritt 2 - Schlauchdruck entlasten:** Öffnen Sie den Wasserhahn im Spülmobil, um den Druck aus dem Wasserschlauch abzubauen. Dies ist entscheidend, um ein unkontrolliertes Austreten von Wasser zu verhindern.

  - **Schritt 3 - Wartezeit einhalten:** Warten Sie kurz, bis der Druck spürbar abgebaut ist, bevor Sie die Außenverschlüsse entfernen.

  - **Schritt 5 - Außenverschlüsse öffnen**: Öffnen Sie nun die Außenverschlüsse gefahrlos und lassen Sie diese offen, bis das Wasser vollständig aus dem Mobil gelaufen ist. Wenn kein Wasser mehr tropft, können die Verschlusskappen aufgebracht werden. Durch die vorherige Druckentlastung wird vermieden, dass Personal nass wird oder die Arbeit unsauber ausgeführt wird. **Wichtiger Hinweis:** Arbeiten Sie niemals an Verschlüssen, die noch unter Druck stehen. Die Einhaltung dieser Reihenfolge ist entscheidend für die

Sicherheit und Effizienz. Die Druckentlastung darf erst erfolgen, wenn alle Spülmaschinen aus sind.

- **Schritt 6 - Wasser vollständig ablassen:** Lassen Sie das Wasser aus dem System ab, bis es vollständig entleert ist. Stellen Sie sicher, dass kein Restwasser in den Schläuchen verbleibt, um Nässeschäden zu vermeiden und bewahren sie die Schläuche in den dafür vorgesehenen Kisten auf.

- **Schritt 7 - Deckel verschließen:** Verschließen Sie alle Deckelanschlüsse fest, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern.



Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger

Anleitungen - ABBAU

2. Abbau Strominstallation

- Trennen Sie alle Stromversorgungen, indem Sie die Netzstecker ziehen und das Kabel in der dafür vorgesehenen Kiste verstauen.



3. Abbau Theke

Stecken Sie die Stecker wieder korrekt ein wie auf den Bildern, um beim Einklappen der Theke Lackschäden zu vermeiden und schließen Sie die Riegel wieder innen.



Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger

Anleitungen - ABBAU

4. Abbau Dachklappe

- **Achtung:** Lösen Sie die Sturmsicherung an den seitlichen Stäben mit dem spezifische Dreh-Prinzip, wenn sie die Theke schließen möchten. Um die Dachklappe zu schließen, kann auch der Hilfsstab seitlich verwendet werden. Die Riegel sind zudem innen wieder zu verschließen.



5. Reinigung

Für die Innenraumreinigung stehen zwei Reiniger der Fa. Wepos zur Verfügung.

Es ist zwingend darauf zu achten, dass die Reiniger gemäß der ausgehängten Anwendungsbeschreibung und in der richtigen Reihenfolge verwendet werden.

1. Step: Wepos Edelstahl & Chromreiniger
2. Step: Wepos Hygiene Spray

Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger

Anleitungen - ABBAU

6. **Transport Sicherung**

   Sichern Sie die Kisten mit dem Geschirr und den Gläsern, wie auf den Bildern zu sehen:





Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger

Anleitungen - ABBAU

7. **Wegfahrkeile verräumen**

   Vergessen Sie nicht die Wegfahrkeile wieder zu verräumen, bevor Sie losfahren.

